



Zeichenerklärung:

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsbeginn Wanne

Damm

Einschnitt

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von: Ausrundungshalbmesser, Tangentenlänge, Stichhöhe, Höhe Tangentenschnittpunkt, Bau-km

H= 9900 m
T= 164,597 m
f= -1,368 m
TS= 695,823 m
KM= 0+169,636

-1,192 % 129,280 m 3,000 % 110,983 m

Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Lärm- und Blendschutz

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwall rechts

Blendschutzwall / Lärmschutzwall links

Änderungen und Ergänzungen im Zuge der 1. Tektur sind rot gekennzeichnet

1. Tektur vom 26.01.2018
zur Planfeststellung vom 01.08.2014

Hyna + Weiß
Bauingenieure
Partnerschaftsgesellschaft
86316 Friedberg | Tel 0821-268 97-0 | Internet www.hyna-weiss.de

BV: 091.23.02	Datum	Name
bearbeitet:	07/2014	Dr. Kupfer
gezeichnet:	07/2014	Wagner
geprüft:	07/2014	Hyna
Datei: 0912301/ U060501T_HP_G+R_BW7.PLT		

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Weilheim

Münchener Str. 39
82362 Weilheim

Tel.: 0881/990-0, Fax: 0881/990-100, E-Mail: poststelle@stbawm.bayern.de

bearbeitet:	12/2017	Vogt
gezeichnet:	12/2017	extern
geprüft:	12/2017	Volkmer
PSP Nr.:	B17S.ABBA0015.00	
PSP Bez.:	NU Bad Tölz	
Dateiname:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
1T	Anpassung Bauanfang	11/2017	Dr. Kupfer

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung
Freistaat Bayern

Straße / Abschn.-Nr. / Station: B472_900_1,015 bis 960_0,355

PROJIS-Nr.: 0901991600

Unterlage / Blatt-Nr.: 6.5/1T
Höhenplan
Geh- und Radweg (BW7)

Maßstab: 1 : 1.000/100

B 472 Peißenberg - Miesbach
Nordumfahrung Bad Tölz
Bau-km 0+000 bis 2+745

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Weilheim
Kordon, Ltd. Baudirektor
Weilheim, den 01.08.2014

1. Tektur, aufgestellt:
Staatliches Bauamt Weilheim
Fritsch, Ltd. Baudirektor
Weilheim, den 26.01.2018

Planfestgestellt mit Beschluss
der Regierung von Oberbayern
Az. 4354.32_02-24-1
München, 16.09.2019
gez.
Deindl
Regierungsdirektor

REGIERUNG VON OBERBAYERN